

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "ЖКХ Городищенское"

Думчев М.Н. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

Р.п. Городище, ул. Спортивная, 9

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 390,761 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 61,767 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 501,24 чел. час

Составлен(а) в прогнозных ценах 1 кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-008-01 ОЗП=12,82; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,82</i> <i>НР (5002,42 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (5691,68 руб.)</i> <i>СП (2868,61 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (5691,68 руб.)</i>	4,02	1543,59 1415,84	127,75		6205,23	5691,68	513,55			14,38	57,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР12-01-004-01</b>	Разборка примыканий из рулонных материалов к парапетам и вентканалам (100 м примыканий) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,82; МАТ=3,17</i> <i>НР (3271,68 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (3791,4 руб.)</i> <i>СП (1508,22 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (3791,4 руб.)</i>	1,3	3710,62 2873,52	837,1 42,94		4823,81	3735,58	1088,23 55,82		26,1	33,93
3	<b>ТЕРр65-6-23</b>	Смена: водосточных воронок (100 приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-06-23 ОЗП=12,82; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,82; МАТ=2,98</i> <i>НР (927,27 руб.): 103%*(0,85*0,94) от ФОТ (1126,74 руб.)</i> <i>СП (486,75 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (1126,74 руб.)</i>	0,02	129962,1 56256,72	434,47 80,25	73270,91	2599,24	1125,13	8,69 1,61	1465,42	491,4	9,83
4	<b>ТЕРр58-16-1</b>	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-16-01 ОЗП=12,82; ЭМ=5,37; ЗПМ=12,82; МАТ=6,27</i> <i>НР (1017,82 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (1534,78 руб.)</i> <i>СП (718,28 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (1534,78 руб.)</i>	0,3	6227,76 5075,31	121,79 40,64	1030,66	1868,33	1522,59	36,54 12,19	309,2	45,4	13,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕРр58-16-2</b>	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-16-02 ОЗП=12,82; ЭМ=5,37; ЗПМ=12,82; МАТ=6,27</i> <i>НР (1691,93 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОР (2551,28 руб.)</i> <i>СП (1194 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОР (2551,28 руб.)</i>	0,3	11072,32 8417,87	258,24 86,41	2396,21	3321,7	2525,36	77,47 25,92	718,87	75,3	22,59
6	<b>ТЕРр58-16-3</b>	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-16-03 ОЗП=12,82; ЭМ=5,37; ЗПМ=12,82; МАТ=6,27</i> <i>НР (7797,27 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОР (11757,58 руб.)</i> <i>СП (5502,55 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОР (11757,58 руб.)</i>	0,8	20177,72 14521,60	524,38 175,38	5131,74	16142,18	11617,28	419,5 140,30	4105,4	129,9	103,92
7	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 ОЗП=12,82; ЭМ=5,53; ЗПМ=12,82; МАТ=5,95</i> <i>НР (1105,41 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОР (1281,01 руб.)</i> <i>СП (509,59 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОР (1281,01 руб.)</i>	0,3	9304,03 3856,01	1704,87 414,02	3743,15	2791,21	1156,8	511,46 124,21	1122,95	27,22	8,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Добавить до 25 мм ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10 (1-й уровень); ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 ОЗП=12,82; ЭМ=5,71; ЗПМ=12,82; МАТ=6,25</i> <i>НР (297,56 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (344,83 руб.)</i> <i>СП (137,17 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (344,83 руб.)</i>	0,3	3689,1 1106,05	166,8 43,36	2416,25	1106,73	331,82	50,04 13,01	724,87	1	0,3
9	<b>ТЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка вентканалов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень); ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 ОЗП=12,82; ЭМ=9,32; ЗПМ=12,82; МАТ=9,26</i> <i>НР (4621,83 руб.): 105%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (6121,18 руб.)</i> <i>СП (2060,39 руб.): 55%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (6121,18 руб.)</i>	0,52	18854,64 11186,72	761,07 584,78	6906,85	9804,41	5817,09	395,76 304,09	3591,56	70,88	36,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-02 ОЗП=12,82; ЭМ=7,49;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=3,14</i> <i>НР (1844,65 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (2137,68 руб.)</i> <i>СП (850,37 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (2137,68 руб.)</i>	5,32	1130,53 401,82	36,4	692,31	6014,42	2137,68	193,65	3683,09	2,8	14,9
11	<b>ТЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавлиаемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 ОЗП=12,82; ЭМ=5,63;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,36</i> <i>НР (7864,88 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (9114,26 руб.)</i> <i>СП (3625,65 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (9114,26 руб.)</i>	4,02	36505,96 2216,08	299,8 51,15	33990,08	146754	8908,64	1205,2 205,62	136640,1	14,36	57,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>ТЕР12-01-004-01</b>	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,82; МАТ=3,17</i> <i>НР (4479,91 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (5191,57 руб.)</i> <i>СП (2065,21 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (5191,57 руб.)</i>	1,3	21021,5 3932,18	1195,86 61,34	15893,46	27327,95	5111,83	1554,62 79,74	20661,5	26,1	33,93
13	<b>ТЕРр58-23-1</b>	Устройство обделок в местах примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам (1 место) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-23-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,45; ЗПМ=12,82; МАТ=3,71</i> <i>НР (100,89 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (152,14 руб.)</i> <i>СП (71,2 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (152,14 руб.)</i>	0,16	2732,72 950,86	41,8	1740,06	437,24	152,14	6,69	278,41	8,83	1,41
Уд	1. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм, (т)	0,007 0,00112	13289,05		13289,05	55,2			55,2		
Уд	2. 110-0208	Гильзы: стальные с фланцами, (т)	0,015 0,0024	8256,09		8256,09	73,5			73,5		
Уд	3. 401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100), (м3)	0,032 0,00512	470,73		470,73	8,94			8,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕР15-04-014-01</b>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР62-20-01 ОЗП=12,82; ЭМ=7,3;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=3,19</i> <i>НР (602,93 руб.): 105%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (798,52 руб.)</i> <i>СП (268,78 руб.): 55%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (798,52 руб.)</i>	0,52	6347,78 1535,61	99,97	4712,2	3300,85	798,52	51,98	2450,35	10,07	5,24
15	<b>ТЕРр58-20-1</b>	Установка отливов из оцинкованной стали стали шириной: до 0,4 м (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР58-20-01 ОЗП=12,82; ЭМ=7,09;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=2,85</i> <i>НР (1482,52 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (2235,5 руб.)</i> <i>СП (1046,21 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (2235,5 руб.)</i>	0,5	11777,36 4459,31	38,92 11,67	7279,13	5888,68	2229,66	19,46 5,84	3639,56	41,41	20,71
16	<b>ТЕРр65-6-23</b>	Смена: водосточных воронок (100 приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР65-06-23 ОЗП=12,82; ЭМ=7,24;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=2,98</i> <i>НР (927,27 руб.): 103%*(0,85*0,94) от ФОТ (1126,74 руб.)</i> <i>СП (486,75 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (1126,74 руб.)</i>	0,02	129962,1 56256,72	434,47 80,25	73270,91	2599,24	1125,13	8,69 1,61	1465,42	491,4	9,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТЕРм38-01-006-01</b>	Изготовление металлических дверей выхода на кровлю (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,8;</i> <i>ЗПМ=11,87; МАТ=4,17</i> <i>НР (109,4 руб.): 66%*(0,85*0,94) от ФОР</i> <i>(207,45 руб.)</i> <i>СП (59,75 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОР</i> <i>(207,45 руб.)</i>	0,01	74892,76 19112,83	25061,88 1632,48	30718,05	748,93	191,13	250,62 16,32	307,18	161	1,61
18	<b>ТСЦ-101-2215</b>	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1</i>	0,01	26446,07		26446,07	264,46			264,46		
19	<b>ТЕРр56-12-6</b>	Смена дверных приборов: замки накладные (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-12-6 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=1,98</i> <i>НР (75,35 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОР</i> <i>(115,01 руб.)</i> <i>СП (51,34 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОР</i> <i>(115,01 руб.)</i>	0,01	30625,86 11501,08		19124,78	306,26	115,01		191,25	106,8	1,07
20	<b>ТЕРр56-12-1</b>	Установка дверных приборов: петли (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-12-01 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=3,25</i> <i>НР (140,54 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОР</i> <i>(214,51 руб.)</i> <i>СП (95,76 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОР</i> <i>(214,51 руб.)</i>	0,02	13075,38 10725,72		2349,66	261,51	214,51		47	99,6	1,99



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	<b>ТЕРр56-12-2</b>	Установка дверных приборов: шпингалеты (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР56-12-02 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=2,21</i> <i>НР (104,14 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(158,95 руб.)</i> <i>СП (70,96 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(158,95 руб.)</i>	0,01	19141,75 15894,75		3247	191,42	158,95		32,47	147,6	1,48
22	<b>ТЕРр56-12-3</b>	Установка дверных приборов: ручки-скобы (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР56-12-03 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=2,05</i> <i>НР (46,23 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(70,56 руб.)</i> <i>СП (31,5 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(70,56 руб.)</i>	0,02	7493,51 3527,81		3965,7	149,87	70,56		79,31	32,76	0,66
23	<b>ТЕРр69-12-1</b>	Приготовление растворов вручную: цементных (1 м3 раствора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР69-12-01 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82</i> <i>НР (1635,39 руб.): 66%*(0,85*0,94) от</i> <i>ФОТ (3101,2 руб.)</i> <i>СП (893,15 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(3101,2 руб.)</i>	10	310,12 310,12			3101,2	3101,2			3,15	31,5
24	<b>ТЕРр69-9-1</b>	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР69-09-01 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82</i> <i>НР (1833,92 руб.): 78%*(0,85*0,94) от</i> <i>ФОТ (2942,65 руб.)</i> <i>СП (1059,35 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(2942,65 руб.)</i>	0,15	19617,68 19617,68			2942,65	2942,65			214,32	32,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>РЦЦС4(0)2012</b>	Вывоз строительного мусора на расстояние до 30км (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>I</i> <i>НР 82% от ФОТ</i> <i>СП 62% от ФОТ</i>	15	204,38	204,38		3065,7		3065,7			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							252017	60781	9457,85 986,28	181778		501
Накладные расходы							46981					
Сметная прибыль							25662					
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							252017	60781	9457,85 986,28	181778		501
Накладные расходы							46981					
Сметная прибыль							25662					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы							323477					500
Итого Монтажные работы							1183					2
Итого							324660					501
В том числе:												
Материалы							181778					
Машины и механизмы							9458					
ФОТ							61767					
Накладные расходы							46981					
Сметная прибыль							25662					
Непредвиденные затраты 2%							6493					
<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>331153</b>					
НДС 18%							59608					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>390761</b>					<b>501</b>

Составил: инженер ПТО \_\_\_\_\_ Кузнецов А.В.

Проверил: начальник ПТО \_\_\_\_\_ Мартиянов В.М.