

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "ЖКХ Городищенское"

Думчев М.Н. _____

" ____ " _____ 2013 г.

Р.п. Городище, ул. Нефтяников, 6 А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 825,759 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 128,967 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1000,51 чел. час

Составлен(а) в прогнозных ценах 1 кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР20-02-012-03	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (1 дефлектор) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-012-03 ОЗП=12,82; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,82; МАТ=5,58</i> <i>НР (690,46 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (750,14 руб.)</i> <i>СП (381,04 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (750,14 руб.)</i>	1	812,35 747,64	29,73 2,50	34,98	812,35	747,64	29,73 2,50	34,98	5,34	5,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-008-01 ОЗП=12,82; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,82</i> <i>НР (10365,7 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (11793,95 руб.)</i> <i>СП (5944,15 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (11793,95 руб.)</i>	8,33	1543,59 1415,84	127,75		12858,1	11793,95	1064,15		14,38	119,79
3	ТЕР12-01-004-01	Разборка примыканий из рулонных материалов к парапетам и вентканалам (100 м примыканий) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх. (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,82; МАТ=3,17</i> <i>НР (4077 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (4724,66 руб.)</i> <i>СП (1879,47 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (4724,66 руб.)</i>	1,62	3710,62 2873,52	837,1 42,94		6011,2	4655,1	1356,1 69,56		26,1	42,28
4	ТЕРР65-6-23	Смена: водосточных воронок (100 приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР65-06-23 ОЗП=12,82; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,82; МАТ=2,98</i> <i>НР (1854,55 руб.): 103%*(0,85*0,94) от ФОТ (2253,48 руб.)</i> <i>СП (973,5 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (2253,48 руб.)</i>	0,04	129962,1 56256,72	434,47 80,25	73270,91	5198,48	2250,27	17,38 3,21	2930,83	491,4	19,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРр58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-16-01 ОЗП=12,82; ЭМ=5,37;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=6,27</i> <i>НР (2714,2 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (4092,76 руб.)</i> <i>СП (1915,41 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (4092,76 руб.)</i>	0,8	6227,76 5075,31	121,79 40,64	1030,66	4982,21	4060,25	97,43 32,51	824,53	45,4	36,32
6	ТЕРр58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-16-02 ОЗП=12,82; ЭМ=5,37;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=6,27</i> <i>НР (4511,83 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (6803,43 руб.)</i> <i>СП (3184,01 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (6803,43 руб.)</i>	0,8	11072,32 8417,87	258,24 86,41	2396,21	8857,86	6734,3	206,59 69,13	1916,97	75,3	60,24
7	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-16-03 ОЗП=12,82; ЭМ=5,37;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=6,27</i> <i>НР (9746,6 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (14696,98 руб.)</i> <i>СП (6878,19 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (14696,98 руб.)</i>	1	20177,72 14521,60	524,38 175,38	5131,74	20177,72	14521,6	524,38 175,38	5131,74	129,9	129,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 ОЗП=12,82; ЭМ=5,53;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=5,95</i> <i>НР (13128,56 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9)</i> <i>от ФОР (15214,11 руб.)</i> <i>СП (6052,17 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от</i> <i>ФОР (15214,11 руб.)</i>	3,563	9304,03 3856,01	1704,87 414,02	3743,15	33150,26	13738,96	6074,45 1475,15	13336,85	27,22	96,98
9	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (100 м2 стяжки) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Добавить до 25 мм ОЗП=15; ЭМ=15;</i> <i>ЗПМ=15; МАТ=15 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 ОЗП=12,82; ЭМ=5,71;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=6,25</i> <i>НР (5274,2 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от</i> <i>ФОР (6112,04 руб.)</i> <i>СП (2431,37 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от</i> <i>ФОР (6112,04 руб.)</i>	3,563	5523,44 1650,90	248,17 64,52	3624,37	19680,02	5882,16	884,23 229,88	12913,63	1	3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка вентканалов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 ОЗП=12,82; ЭМ=9,32; ЗПМ=12,82; МАТ=9,26</i> <i>НР (4621,83 руб.): 105%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (6121,18 руб.)</i> <i>СП (2060,39 руб.): 55%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (6121,18 руб.)</i>	0,52	18854,64 11186,72	761,07 584,78	6906,85	9804,41	5817,09	395,76 304,09	3591,56	70,88	36,86
11	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-02 ОЗП=12,82; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,82; МАТ=3,14</i> <i>НР (2947,28 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (3415,47 руб.)</i> <i>СП (1358,67 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (3415,47 руб.)</i>	8,5	1130,53 401,82	36,4	692,31	9609,51	3415,47	309,4	5884,64	2,8	23,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР12-01-002-09	<p>Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 ОЗП=12,82; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,82; МАТ=4,36</i> <i>НР (16297,13 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (18886,03 руб.)</i> <i>СП (7512,86 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (18886,03 руб.)</i></p>	8,33	36505,96 2216,08	299,8 51,15	33990,08	304094,7	18459,95	2497,33 426,08	283137,4	14,36	119,62
13	ТЕР12-01-004-01	<p>Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,82; МАТ=3,17</i> <i>НР (5582,66 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (6469,5 руб.)</i> <i>СП (2573,57 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (6469,5 руб.)</i></p>	1,62	21021,5 3932,18	1195,86 61,34	15893,46	34054,83	6370,13	1937,29 99,37	25747,41	26,1	42,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРр58-23-1	Устройство обделок в местах примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам (1 место) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-23-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,45; ЗПМ=12,82; МАТ=3,71</i> <i>НР (5044,65 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (7606,88 руб.)</i> <i>СП (3560,02 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (7606,88 руб.)</i>	8	2732,72 950,86	41,8	1740,06	21861,76	7606,88	334,4	13920,48	8,83	70,64
Уд	1. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм, (т)	0,007 0,056	13289,05		13289,05	2760,94			2760,94		
Уд	2. 110-0208	Гильзы: стальные с фланцами, (т)	0,015 0,12	8256,09		8256,09	3675,61			3675,61		
Уд	3. 401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100), (м3)	0,032 0,256	470,73		470,73	447,09			447,09		
15	ТЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-20-01 ОЗП=12,82; ЭМ=7,3; ЗПМ=12,82; МАТ=3,19</i> <i>НР (602,93 руб.): 105%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (798,52 руб.)</i> <i>СП (268,78 руб.): 55%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (798,52 руб.)</i>	0,52	6347,78 1535,61	99,97	4712,2	3300,85	798,52	51,98	2450,35	10,07	5,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРР62-35-02 ОЗП=12,82; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,82; МАТ=2,47 НР (1124,63 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (1759,44 руб.) СП (633,4 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (1759,44 руб.)	0,2	9631,72 8797,21	6,07	828,44	1926,34	1759,44	1,21	165,69	80,73	16,15
17	ТЕРр58-20-1	Установка отливов из оцинкованной стали шириной: до 0,4 м (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРР58-20-01 ОЗП=12,82; ЭМ=7,09; ЗПМ=12,82; МАТ=2,85 НР (4803,33 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (7242,99 руб.) СП (3389,72 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (7242,99 руб.)	1,62	11777,36 4459,31	38,92 11,67	7279,13	19079,32	7224,08	63,05 18,91	11792,19	41,41	67,08
18	ТЕРр58-23-1	Устройство обделок в местах примыкания мягкой кровли к радио стойкам и канализационных стояков (1 место) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРР65-06-23 ОЗП=12,82; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,82; МАТ=2,98 НР (75,67 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (114,1 руб.) СП (53,4 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (114,1 руб.)	0,12	3086,58 950,86	46,92	2088,8	370,39	114,1	5,63	250,66	8,83	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕРм38-01-006-01	Изготовление металлических дверей выхода на кровлю (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,8;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,17</i> <i>НР (220,18 руб.): 66%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(417,52 руб.)</i> <i>СП (120,25 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(417,52 руб.)</i>	0,02	74892,76 19112,83	25061,88 1763,13	30718,05	1497,86	382,26	501,24 35,26	614,36	161	3,22
20	ТСЦ-101-2215	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1</i>	0,02	26446,07		26446,07	528,92			528,92		
21	ТЕРр56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-12-6 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=1,98</i> <i>НР (150,7 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(230,02 руб.)</i> <i>СП (102,68 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(230,02 руб.)</i>	0,02	30625,86 11501,08		19124,78	612,52	230,02		382,5	106,8	2,14
22	ТЕРр56-12-1	Установка дверных приборов: петли (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-12-01 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=3,25</i> <i>НР (281,09 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(429,03 руб.)</i> <i>СП (191,52 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(429,03 руб.)</i>	0,04	13075,38 10725,72		2349,66	523,02	429,03		93,99	99,6	3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРр56-12-2	Установка дверных приборов: шпингалеты (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР56-12-02 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=2,21</i> <i>НР (208,28 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(317,9 руб.)</i> <i>СП (141,91 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(317,9 руб.)</i>	0,02	19141,75 15894,75		3247	382,84	317,9		64,94	147,6	2,95
24	ТЕРр56-12-3	Установка дверных приборов: ручки-скобы (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР56-12-03 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=2,05</i> <i>НР (92,45 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(141,11 руб.)</i> <i>СП (62,99 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(141,11 руб.)</i>	0,04	7493,51 3527,81		3965,7	299,74	141,11		158,63	32,76	1,31
25	ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных (1 м3 раствора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР69-12-01 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82</i> <i>НР (2453,08 руб.): 66%*(0,85*0,94) от</i> <i>ФОТ (4651,8 руб.)</i> <i>СП (1339,72 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(4651,8 руб.)</i>	15	310,12 310,12			4651,8	4651,8			3,15	47,25
26	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР69-09-01 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82</i> <i>НР (2445,23 руб.): 78%*(0,85*0,94) от</i> <i>ФОТ (3923,54 руб.)</i> <i>СП (1412,47 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(3923,54 руб.)</i>	0,2	19617,68 19617,68			3923,54	3923,54			214,32	42,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	РЦЦС4(0)2012	Вывоз строительного мусора на расстояние до 30км (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>I</i> <i>НР 82% от ФОТ</i> <i>СП 62% от ФОТ</i>	20	204,38	204,38		4087,6		4087,6			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							532338	126026	20439,33 2941,03	385873		1001
Накладные расходы							99314					
Сметная прибыль							54422					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							532338	126026	20439,33 2941,03	385873		1001
Накладные расходы							99314					
Сметная прибыль							54422					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							683707					997
Итого Монтажные работы							2367					3
Итого							686074					1001
В том числе:												
Материалы							385873					
Машины и механизмы							20439					
ФОТ							128967					
Накладные расходы							99314					
Сметная прибыль							54422					
Непредвиденные затраты 2%							13721					
Итого с непредвиденными							699795					
НДС 18%							125963					
ВСЕГО по смете							825759					1001

Составил: инженер ПТО _____ Кузнецов А.В.

Проверил: начальник ПТО _____ Мартиянов В.М.