

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "ЖКХ Городищенское"

Думчев М.Н. _____

" ____ " _____ 2013 г.

р.п. Городище, ул. Нефтяников, дом №6 А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт сетей холодного водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 167,279 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 43,603 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 339,56 чел. час

Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 1 кв 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт сетей холодного водоснабжения												
1	ТЕРр65-01-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 32 мм (100 м трубопроводов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-1-1 ОЗП=12,82; ЭМ=4,83;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,11</i> <i>НР (1239 руб.): 74%*(0,85*0,94) от ФОР (2095 руб.)</i> <i>СП (754 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОР (2095 руб.)</i>	0,5	3920,34 3634,73	26,23 7,44	259,38	1960	1817	13 4	130	34,66	17,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр65-01-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм (100 м трубопроводов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-1-2 ОЗП=12,82; ЭМ=4,81;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,11</i> <i>НР (2045 руб.): 74%*(0,85*0,94) от ФОР</i> <i>(3458 руб.)</i> <i>СП (1245 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОР</i> <i>(3458 руб.)</i>	0,48	6743,77 6252,19	44,83 12,56	446,75	3237	3001	22 6	214	59,62	28,62
3	ТЕРр65-01-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм (100 м трубопроводов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-1-3 ОЗП=12,82; ЭМ=5,06;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,11</i> <i>НР (218 руб.): 74%*(0,85*0,94) от ФОР</i> <i>(369 руб.)</i> <i>СП (133 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОР (369</i> <i>руб.)</i>	0,04	8581,77 8009,81	59,61 19,23	512,35	343	320	2 1	21	76,38	3,06
4	ТЕР16-04-002-02 <i>прим.</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и</i> <i>сооружений работы, аналогичные</i> <i>технологическим процессам в новом</i> <i>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-02 ОЗП=12,82; ЭМ=5,5;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=3,13</i> <i>НР (3569 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от</i> <i>ФОР (3877 руб.)</i> <i>СП (1969 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от</i> <i>ФОР (3877 руб.)</i>	0,15	29972,3 21532,00	2817,03 941,63	5623,27	4496	3230	423 141	843	172,09	25,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР16-04-002-03 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-04-002-03 ОЗП=12,82; ЭМ=5,54; ЗПМ=12,82; МАТ=3,15 НР (9871 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (10724 руб.) СП (5447 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (10724 руб.)	0,5	27938,41 17526,04	3365,07 1125,44	7047,3	13969	8763	1683 563	3523	140,07	70,04
6	ТЕР16-04-002-04 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-04-002-04 ОЗП=12,82; ЭМ=5,55; ЗПМ=12,82; МАТ=3,23 НР (3137 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (3408 руб.) СП (1731 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (3408 руб.)	0,12	37318,52 23367,95	3991,35 1322,70	9959,22	4478	2804	479 159	1195	186,76	22,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР16-04-002-05 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-04-002-05 ОЗП=12,82; ЭМ=5,5; ЗПМ=12,82; МАТ=3,07 НР (5641 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (6129 руб.) СП (3113 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (6129 руб.)	0,24	37520,55 20363,62	5470,03 1847,36	11686,9	9005	4887	1313 443	2805	162,75	39,06
8	ТЕР16-04-002-06 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 63 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-04-002-06 ОЗП=12,82; ЭМ=5,5; ЗПМ=12,82; МАТ=3,41 НР (11011 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (11963 руб.) СП (6077 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (11963 руб.)	0,48	45001,95 19549,81	6249,24 2120,91	19202,9	21601	9384	3000 1018	9217	162,75	78,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 75 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-07 ОЗП=12,82; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,82; МАТ=3,32</i> <i>НР (1044 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОР (1134 руб.)</i> <i>СП (576 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОР (1134 руб.)</i>	0,04	50417,16 22434,28	6595,55 2235,17	21387,33	2017	897	264 89	856	186,76	7,47
10	300-1341	Вентили проходные муфтовые , диаметром 15 мм (ШТ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МАТ</i>	14	170,5		170,5	2387			2387		
11	300-1342	Вентили проходные муфтовые , диаметром 20 мм (ШТ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МАТ</i>	14	227		227	3178			3178		
12	300-1343	Вентили проходные муфтовые , диаметром 25 мм (ШТ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МАТ</i>	13	297		297	3861			3861		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (80 мм) (1 шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-03 ОЗП=12,82; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,82; МАТ=2,92</i> <i>НР (411 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (447 руб.)</i> <i>СП (227 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (447 руб.)</i>	1	2247,09 383,61	60,35 4,49	1803,13	2247	384	60 4	1803	3,35	3,35
14	СЦМ-300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30Ч6БР диаметром 100 мм (ШТ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-03 ОЗП=12,82; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,82; МАТ=2,92</i>	1	1205,35		1205,35	1205			1205		
16	СЦМ-300-0969	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм (ШТ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-03 ОЗП=12,82; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,82; МАТ=2,92</i>	2	253,13		253,13	506			506		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							74490	35487	7259 2428	31744		295
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Ремонт инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-9, 13))							80902	40810	8348 2793	31744		340
Накладные расходы							38184					
Сметная прибыль							21272					
Итого по разделу 1 Ремонт сетей холодного водоснабжения							140358					340
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							74490	35487	7259 2428	31744		295
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Ремонт инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-9, 13))							80902	40810	8348 2793	31744		340
Накладные расходы							38184					
Сметная прибыль							21272					
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							11950					56
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							117271					283
Материалы для строительных работ							11137					
Итого							140358					340
В том числе:												
Материалы							31744					
Машины и механизмы							8348					
ФОТ							43603					
Накладные расходы							38184					
Сметная прибыль							21272					
Непредвиденные затраты 1%							1404					
Итого с непредвиденными							141762					
НДС 18%							25517					
ВСЕГО по смете							167279					340

Составил: инженер ПТО _____ Кузнецов А.В.

Проверил: начальник ПТО _____ Мартиянов В.М.