

СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "ЖКХ Городищенское"

Думчев М.Н. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

р.п. Городище, ул. Гагарина, дом № 21

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Установка приборов учета потребления ресурсов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 28,128 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,954 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 14,67 чел. час

Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.

| № пп   | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения   | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |           | Общая стоимость, руб. |              |  |           | затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |       |
|--|--------------------------------|--|------------|-------------------------|--|-----------|-----------------------|--------------|--|-----------|---|-------|
|  |                                |  |            | всего                   | эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда | материалы | Всего                 | оплаты труда | эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда | материалы | на единицу  | всего |
|  |                                |  |            |                         |  |           |                       |              |  |           |   |       |
| 1  | 2                              | 3  | 4          | 5                       | 6                                      | 7         | 8                     | 9            | 10                                     | 11        | 12  | 13    |
| <b>Раздел 1. Установка прибора учета потребления холодной воды</b> |                                |  |            |                         |  |           |                       |              |  |           |   |       |
| 20   | ТЕР16-06-001-02                | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм (1 узел)<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР16-06-001-02 ОЗП=12,82; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,82; МАТ=4,36</i><br><i>НР (1799 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОР (1954 руб.)</i><br><i>СП (993 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОР (1954 руб.)</i> | 1          | 20164,71<br>1931,33     | 224,57<br>23,40                        | 18008,81  | 20165                 | 1931         | 225<br>23                              | 18009     | 14,67   | 14,67 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах                    |                                |  |            |                         |  |           | 20165                 | 1931         | 225<br>23                              | 18009     |   | 15    |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9    | 10        | 11    | 12 | 13        |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------|------|-----------|-------|----|-----------|
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   | 1799         |      |           |       |    |           |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   | 993          |      |           |       |    |           |
| <b>Итого по разделу 1 Учёт холодной воды</b>  |   |   |   |   |   |   | <b>22957</b> |      |           |       |    | <b>15</b> |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |   |   |   |   |   |   |              |      |           |       |    |           |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах   |   |   |   |   |   |   | 20165        | 1931 | 225<br>23 | 18009 |    | 15        |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   | 1799         |      |           |       |    |           |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   | 993          |      |           |       |    |           |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |              |      |           |       |    |           |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |   |   |   |   |   |   | 22957        |      |           |       |    | 15        |
| Итого   |   |   |   |   |   |   | 22957        |      |           |       |    | 15        |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |              |      |           |       |    |           |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   | 18009        |      |           |       |    |           |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   | 225          |      |           |       |    |           |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   | 1954         |      |           |       |    |           |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   | 1799         |      |           |       |    |           |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   | 993          |      |           |       |    |           |
| Временные 1,8%  |   |   |   |   |   |   | 413          |      |           |       |    |           |
| <b>Итого</b>  |   |   |   |   |   |   | <b>23370</b> |      |           |       |    |           |
| Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   | 467          |      |           |       |    |           |
| <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   | <b>23837</b> |      |           |       |    |           |
| НДС 18%   |   |   |   |   |   |   | 4291         |      |           |       |    |           |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>28128</b> |      |           |       |    | <b>15</b> |

Составил: инженер ПТО \_\_\_\_\_ Кузнецов А.В.

Проверил: начальник ПТО \_\_\_\_\_ Мартиянов В.М.